

Прайс лист на шкафы управления насосами (ШУН) повысительной станции.

Модель ШУН	Номинальный ток насоса	Стоимость базовой комплектации*	Стоимость минимал. комплектации**
ШУН 022-005 ПЧП	до 5,2 А	42000	38500
ШУН 037-009 ПЧП	до 9,2 А	47500	40000
ШУН 055-012 ПЧП	до 12 А	54500	45000
ШУН 075-015 ПЧП	до 15 А	60000	50000
ШУН 110-022 ПЧП	до 22 А	70000	57500
ШУН 150-029 ПЧП	до 29 А	79000	67500
ШУН 185-037 ПЧП	до 37 А	94000	78000
ШУН 220-043 ПЧП	до 43 А	118500	101500
ШУН 300-057 ПЧП	до 57 А	124000	107000
ШУН 370-070 ПЧП	до 70 А	138000	117500
ШУН 450-085 ПЧП	до 85 А	155000	134000

Расшифровка обозначения: ШУН аaaa-ввв-ссс

ШУН - Шкаф управления насосом;

aaa - мощность ИНВЕРТОРА (037=3,7кВт);

ввв - допустимый ток насоса (двигателя);

ссс - тип управления (ПЧП - преобразователь частоты, повысительная станция).

Прайс для шкафов управления скважинными насосами: <http://www.k-drive.ru/document/pump/priceasun.pdf>

* Стоимость шкафов управления повысительной станции базовой комплектации дана для станции управления двумя насосами в режиме основной - резервный. Переключение насосов осуществляется вручную на панели управления.

Для других режимов работы стоимость ШУНа рассчитывается отдельно.

** Стоимость шкафов управления повысительной станции в минимальной комплектации дана для станции управления одним насосом.

Состав шкафа управления насосом (ШУН) повысительной станции:

1. Щит монтажный ЩМП степень защиты IP-31.
2. Преобразователь частоты.
3. Защитные автоматы.
4. Устройства коммутации насосов.*
5. Устройства индикации и управления.
6. Блок питания.*

Позиции помеченные * отсутствуют в минимальной комплектации.

Состав и производители комплектующих шкафа управления насосом (ШУН) повысительной станции может меняться по требованию заказчика.

Возможна сборка оборудования по документации и комплектующими заказчика.

Осуществляем поставку дополнительного оборудования:

Датчик давления Danfoss.

Электроконтактный манометр или реле давления.

Переходники для датчика, реле и манометра.

Экранированный кабель связи датчиков с инвертором.

Выполняем работы по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту насосных станций.

Примерная стоимость работ по доставке, монтажу и пусконаладки ШУН.

Мощность ШУН	Расстояние от Калуги до места установки ШУН.					
	до 30 км	от 30 до 70 км	от 70 до 110 км	от 110 до 150 км	от 150 до 200 км	
до 5,5 кВт	10000	13000	16000	20000	25000	
от 7,5 кВт до 15 кВт	16000	20000	25000	30000	37000	
от 18,5 кВт до 30 кВт	25000	30000	35000	42000	50000	
от 37 кВт до 45 кВт	35000	42000	50000	59000	70000	

Точная стоимость работ рассчитывается исходя от времени года, места установки и подъездных путей.

Стоимость работ по доставке, монтажу и пусконаладки ШУН мощностью более 45кВт и установке на расстоянии более 200км от Калуги рассчитывается отдельно для каждой станции.

Требования проведения монтажных работ даны в <http://www.k-drive.ru/document/pump/montag.pdf>**!!!Скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов.**